ORÇAMENTO			
Modalidade		**N°**	**Ano**
Descrição do Objeto	TOLDO NO ACESSO E REFORMA COM COREÇÃO DA PATOLOGIAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINTANDO O SETE		
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÉRIO	**CNPJ**	
Tipo de Objeto	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
Preço T. Estimado	R$ 55.759,48		

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	N° Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência**	Data de Referência**	Descrição do item*	Estimativa						Código
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R$)*	Preço Total (R$)	% BDI**	% Encargos Sociais**	
						REFORMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL					25,00%	11,50%	
	1		SINAPI	97633	19/07/18	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	124,0000	m2	14,47	1.794,28	25,00%	11,50%	
	2		SINAPI	87690	19/07/18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	84,0000	m2	34,69	2.913,96	25,00%	11,50%	
	3		SINAPI	87242	19/07/18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA10 X 10 CM , ALINHADAS A PRUMO, INCL, REJUNTE E APLICADO COM AC3, CONFORME PROJETO	124,0000	M2	132,39	16.416,36	25,00%	11,50%	
	4		SINAPI	74145/001	19/07/18	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR_COMPRIMIDO).	322,5000	m2	15,81	5.098,73	25,00%	11,50%	
	5		SINAPI	84659	19/07/18	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	40,0000	m2	13,23	529,20	25,00%	11,50%	
	6		SINAPI	88488	19/07/18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	147,6500	m2	11,73	1.731,93	25,00%	11,50%	
	7		SINAPI	88489	19/07/18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	514,8000	m2	10,49	5.400,25	25,00%	11,50%	
	8		SINAPI	97631	19/07/18	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	167,6500	m2	2,11	353,74	25,00%	11,50%	
	9		SINAPI	5998	19/07/18	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	167,6500	m2	0,8800	147,53	25,00%	11,50%	
	10		COTACAO			REVESTIMENTO DE CONTRAPISO COM GRAMA SINTÉTICA 12mm	52,4600	m2	39,9000	2.093,15	25,00%	11,50%	
	11		COTACAO			TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA COM POLICARBONATO 6MM, COM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO.	1,0000	un	18.066,6700	18.066,67	25,00%	11,50%	
	12		SINAPI	9537	19/07/18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	564,5000	m2	2,1500	1.213,68	25,00%	11,50%	

Família	Subfamília		Tipo de Orçamento
Descrição	Código	Descrição	